

GIMLE VIKINGEHUS

OPFØRSEL AF NYT VIKINGEHUS PÅ 275 M²
I SMØRHULLET AF FREDERIKSSUND

Opdateret: 1. juni 2021 9.40 AM

PROJEKTETS NAVN

Gimle Vikingehus

PROJETERINGSPERIODE

2020

UDFØRELSESPERIODE

2021

ADRESSE

Kalvøvej 26, 3600 Frederikssund

BYGHERRE

Frederikssund Vikingspil

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

RÅDGIVNING

Delt rådgivning

ARKITEKT

Mangor & Nagel

INGENIØR

AB Clausen - konstruktioner

AREAL

275 m²

PROJEKTETS KARAKTER

Siden 1952 har der hver sommer sidst i juni og i starten af juli været vikingespil i Frederikssund. Byens smukke friluftsscene danner ramme omkring en teaterforestilling, som genskaber vikingetidens drama. Vikingespillenes handling bygger på danske vikingesagn og myter.

Udover forestillingen afholdes der 4 vikingemarkeder om året, hvor markedsfolk fra nær og fjern strømmer til. Vikingernes Verden får hvert år besøg af 20.000 gæster, og foreningen består af næsten 600 frivillige vikinger i alle aldre.

Gimle er et 2-plans vikingehus og er en af de centrale bygninger i Vikingernes Verden i Frederikssund. Grundarealet for stueetagen er ca. 150 m², hvor 1. sal kun er 125 m². Gimle er opholdssted for vikingerne i forbindelse med teaterforestillingerne. I stueetagen skal der være caféområde, industrikøkken, toiletter, værksted og lager, og på 1. sal skal der være mødelokale og systue.

Gimle brændte ned i marts 2020, og bygningen skal derfor opføres på ny. Konstruktionen opføres som en trækonstruktion, placeret på et fundament af beton. Taget er konstrueret som saddeltag med hanebånd, som spænder fra ydervæg til ydervæg. Ydervæggene opføres i et træskellet beklædt med vandrette brædder på facaderne som bulværk.

AB CLAUSENS ROLLE

AB Clausen varetager ingeniørprojektering af alle bærende konstruktioner i tæt samarbejde med arkitekt og bygherre gennem projektets faser; myndighedsprojekt og hovedprojekt. Der udføres arbejdsdelsbeskrivelser for de enkelte delområder samt bygningsdelsbeskrivelser for alle konstruktive bygningsdele.

Hovedkonstruktionen for vikingehuset henføres til middel konsekvensklasse og konstruktionsklasse 2, hvorfor der er krav om at projektet kontrolleres af certificeret KK2-statiker. AB Clausen varetager selv uafhængig kontrol i KK2.

REFERENCE

Camilla Dupont,
Formand for Frederikssund Vikingspil.
E: formand@vikingspil.dk,
T: 28903929

