

A/B LIVA WEEL

BYFORNYELSE AF ANDELSBOLIGFORENING PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN

PROJEKTETS NAVN

A/B Liva Weel

ADRESSE

Ny Carlsberg Vej 13,
1760 København V

PROJEKTERINGSTID

2015-2016

BYGHERRE

A/B Liva Weel

RÅDGIVNING

Konstruktionsrådgivning,
VVS og el

KONSTRUKTIONSRÅDGIVER

AB Clausen

ENTREPRISEFORM

Hovedentreprise

AREAL

4.210 m²

BYGGESUM

13,1 mio. DKK

PROJEKTETS KARAKTER

AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører har til nærværende projekt leveret rådgivning ved renovering af konstruktioner, VVS og EL. AB Clausen har renoveret konstruktioner og projekteringsledet resterende ingeniørfag i hele projekteringsprocessen.

Nærværende projekt vurderes relevant til denne prækvalifikation, da det har været et omfattende renoveringsprojekt med renovering af konstruktioner, EL- og VVS-installationer med relevante energirenoveringer ved optimering af installationerne og efterisolering.

VVS, el og energi

Renoveringen af A/B Liva Weel var en byfornyelsesrenovering med tilskud fra Københavns Kommune. Der er blevet renoveret tagkonstruktion med etablering af solceller og tagterrasse, renoveret VVS installationer ved udskiftning af toiletter og faldstammer, ventilation, omfangsdræn og vandopsamling, renovering af el installationer samt efterisoleringer i tag- og kælderarealer.

Konstruktionsrenovering

Der er blevet udført gennemgående 900 m² renovering af tagkonstruktionen med etablering af solceller og 30 m² tagterrasse til gårdsiden. Ydermere er der projekteret betonkonstruktion til at sikre mod opdrift ved vandopsamling. Ydermere indebar renoveringsopgaven at bygningsdriften delvist skulle opretholdes under udførelsen af entreprisarbejdet.

Reference

Michael Bedsted, bestyrelsesformand i A/B Liva Weel, tlf.: 45260102, mail: pioner@mbested.dk

